

**FE DE ERRATAS 2023-003-019**

El día 27 de julio de 2023 se llevó a cabo la publicación en la Plataforma de Licitación Electrónica del expediente 2023-003-019 correspondiente a la contratación del SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN UNIDADES EXTERIORES EN LA DELEGACIÓN DE VALLADOLID DE MUTUA MONTAÑESA.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT)

**Donde dice:**

**3. ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**CARACTERISTICAS TECNICAS:**

**Unidades Exteriores:**

**4 Uds. DESMONTAJE UNIDADES EXTERIORES EXISTENTES**

Trabajos de desconexión eléctrica y mecánica de unidad exterior existente marca Daikin, modelo RSEYP10K7W1, incluido el transporte a vertedero.

**8 Uds. UNIDADES EXTERIORES**

Suministro y montaje de unidad exterior Daikin, modelo RQEQ140P3, refrigerante R410A.

**4 Uds. JUNTA DE CONEXIÓN**

Suministro y montaje de junta de conexión Daikin, modelo BHFP25P36C.

**6 Uds. CAJA INVERSORA**

Suministro y montaje de caja inversora de ciclo modelo BS1Q16A para unidades VRV-IV, REYQ-T Heat Recovery, para refrigerante R410A. 1 conexión frigorífica con posibilidad de conectar unidades interiores hasta 160 de índice de conexión.

**6 Uds. CAJA INVERSORA**

Suministro y montaje de caja inversora de ciclo modelo BS1Q10A para unidades VRV-IV, REYQ-T Heat Recovery, para refrigerante R410A. 1 conexión frigorífica con posibilidad de conectar unidades interiores hasta 100 de índice de conexión.

**1 Uds. TUBERIA FRIGORIFICA**

Suministro e instalación de tubería frigorífica necesaria para la instalación de las unidades exteriores.

**1 Uds. AYUDAS ALBAÑILERIA**

Ayudas de albañilería para desmontaje de falsos techos, reposición momentánea y limpieza para dejar las oficinas en orden de funcionamiento antes de la jornada habitual de trabajo.

**1 Uds. PUESTA EN MARCHA**

Puesta en marcha del sistema, incluyendo conexión eléctrica de cajas inversoras.

**1 Uds. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

Mantenimiento preventivo y correctivo durante toda la garantía.

**Debe decir:**

### **3. ESPECIFICACIONES TECNICAS**

#### **CARACTERISTICAS TECNICAS:**

##### **Unidades Exteriores:**

**1 UNIDAD** - Sistema de gestión centralizada intelligent TouchManager mod. DCM601A51 para controlar/supervisar 64 unidades interiores Daikin (hasta 2560 mediante opcionales). Pantalla táctil con posibilidad de incluir planos de la instalación. Servidor web incluido de serie. Programación horaria semanal/anual. Potentes herramientas para confort y ahorro energético. Posibilidad de controlar otras instalaciones mediante módulos de entradas/salidas digitales/analógicas (BMS).

**29 UNIDADES** - Unidad Control Remoto Multifunción por Cable, marca DAIKIN, mod. BRC1E53A, incluye programación, menús y multilinguaje. Pantalla retroiluminada. Funciones de ahorro de energía. Posibilidad de rotación programada con unidades FBQ-D, FAQ-C y FHQ-C.

#### **4 Uds. DESMONTAJE UNIDADES EXTERIORES EXISTENTES**

Trabajos de desconexión eléctrica y mecánica de unidad exterior existente marca Daikin, modelo RSEYP10K7W1, incluido el transporte a vertedero.

#### **8 Uds. UNIDADES EXTERIORES**

Suministro y montaje de unidad exterior Daikin, modelo RQEQ140P3, refrigerante R410A.

#### **4 Uds. JUNTA DE CONEXIÓN**

Suministro y montaje de junta de conexión Daikin, modelo BHFP25P36C.

#### **6 Uds. CAJA INVERSORA**

Suministro y montaje de caja inversora de ciclo modelo BS1Q16A para unidades VRV-IV, REYQ-T Heat Recovery, para refrigerante R410A. 1 conexión frigorífica con posibilidad de conectar unidades interiores hasta 160 de índice de conexión.

#### **6 Uds. CAJA INVERSORA**

Suministro y montaje de caja inversora de ciclo modelo BS1Q10A para unidades VRV-IV, REYQ-T Heat Recovery, para refrigerante R410A. 1 conexión frigorífica con posibilidad de conectar unidades interiores hasta 100 de índice de conexión.

#### **1 Uds. TUBERIA FRIGORIFICA**

Suministro e instalación de tubería frigorífica necesaria para la instalación de las unidades exteriores.

#### **1 Uds. AYUDAS ALBAÑILERIA**

Ayudas de albañilería para desmontaje de falsos techos, reposición momentánea y limpieza para dejar las oficinas en orden de funcionamiento antes de la jornada habitual de trabajo.

#### **1 Uds. PUESTA EN MARCHA**



**Mutua  
Montañesa**

Mmuy fácil

Puesta en marcha del sistema, incluyendo conexión eléctrica de cajas inversoras.

**1 Uds. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**

Mantenimiento preventivo y correctivo durante toda la garantía.

Santander, a 7 de agosto de 2023

**Órgano de Contratación**

---

---